

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภopakท้อ จังหวัดราชบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและตู้ควบคุมแบบกั้นน้ำ ค่าพิกัด UTM ๔๗P E= ๕๗๒๖๐๗ N=๑๔๘๕๕๙๐ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๐,๕๘๒.๒๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ และแบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐
 - ๖.๓ ราคาวัสดุต่อหน่วย
 - ๖.๔ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
 - ๖.๕ ใบแจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภopakท้อ
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุกิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

ประมาณราคา งานชุดจะบ่อน้ำบาดาล

รายการประมาณการ งานชุดจะบ่อน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ยี่ห้อ เติ่นนาขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและตู้ควบคุมแบบกันน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งหลวง อ.ป่าก่อ จ.ราชบุรี

แบบฉบับที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2567 ราคานั้นมี 30.00-30.99 บาท ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาวัสดุ เป็นเงิน		รวมราคาแรงงานเป็นเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานจะบ่อน้ำบาดาล						
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC ชั้น 13.5	120.00	เมตร	2,192.57	263,108.40	-	263,108.40
2	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มไฟฟ้า ไม่เกิน 1.50 แรงม้า 220V .AC พร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำแบบกันน้ำและท่อส่งน้ำ	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	40,700.00
3	งานสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ซม.	1.00	บ่อ	9,129.65	9,129.65	-	9,129.65
	รวมเป็นเงิน				312,938.05	-	312,938.05
4	งานติดตั้งไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1.00	ชุด	749.00	749.00	-	749.00
5	งานขนานไฟฟ้า THW 1x16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	20.00	เมตร	61.96	1,239.20	400.00	1,639.20
6	เสาไฟฟ้า ลอว์ ยาว ไม่เกิน 8.00 เมตร	1.00	ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	2,360.00
7	งานขยายเขตไฟฟ้าพาดสาย (ไฟฟ้าปักท่อ)	1.00	เหมาจ่าย	49,124.84	49,124.84	-	49,124.84
	รวมเป็นเงิน				52,973.04	900.00	53,873.04

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๕๒๕๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดราคาแบบงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสวัสดิ์ มุกน้อย)

(นางสาวสุกสิรา บุญเพ)

(นายจตุรนต์ เดชโพธิ์สวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ค่าพิกัด UTM 47P - E=0572607 N=1485590

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาจอน หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ - แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	312,938.05	1.0000	312,938.05	
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	53,873.04	1.0700	57,644.15	
	เจ็คนไซ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมทั้งหมด			370,582.20	
สรุป					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			370,500.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน