

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุดลับ - หนองวัวด้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ ๖๘,๘๐๐.- บาท (-หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุดลับ - หนองวัวด้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๓ จุด
ค่าพิกัด UTM ๔๗ P E = ๕๗๐๘๗๙ N = ๑๔๘๑๙๐๑ - E = ๕๗๐๘๘๘ N = ๑๔๘๑๘๗๘
(ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๖๘,๘๐๐.- บาท
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๖,๒๗๑.๕๕ บาท
(หกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุดลับ - หนองวัวด้า ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑
 - ๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
 - ๖.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๕ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุภิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง		งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุดลับ - หนองวัวคำ ซอย 3 สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี			
งวดที่	% จ่ายเงิน	รายละเอียดผลงาน	ระยะเวลา วัน
1 งวดงาน	100 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายพุดลับ - หนองวัวคำ ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จ้างครบถ้วนทุกประการ นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่ เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จรวมทั้งเก็บทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย หมายเหตุ : ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง , โยธา 1 คน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$	30
	100 %	-รวมยอดทั้งหมด-	30

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พุทลับ-หนองวัวคำ ซอย 3

แบบปร.5

รายการประมาณการ

1. ปรับปรุงผิวจราจรเดิม (Overlay)

1.1 จุดที่1 กว้าง 5.00 ม.ยาว7.00 ม.หนา 0.04 ม. และงานปรับปรุงผิวจราจรเดิม(Dep Patch)

2. งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม(Dep Patch)

2.1 จุดที่1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.04 ม.

2.2 จุดที่2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางทั้งหมด 3 จุด ไม่น้อยกว่า 171.00 ตร.ม.

สถานที่ พุทลับ-หนองวัวคำ ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47P E=570879 N=1481901 - E=570888 N=1481878

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานทาง	48,579.06	1.3642	66,271.55	
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			66,271.55	บาท
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			66,200.00	บาท
	ตัวอักษร				(หกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาริต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณการ

1. ปรับปรุงผิวจราจรเดิม (Overlay)

1.1 จุดที่1 กว้าง 5.00 ม.ยาว7.00 ม.หนา 0.04 ม. และงานปรับปรุงผิวจราจรเดิม(Deep Patch)

2. งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม(Deep Patch)

2.1 จุดที่1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.04 ม.

2.2 จุดที่2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางทั้งหมดจุดไม่น้อยกว่า 171.00 ตร.ม.

สถานที่ พุหลับ-หนองวัวคำ ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47P E=570879 N=1481901 - E=570888 N=1481878

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม (Overlay)								
	จุดที่ 1 กม. 0+110 - กม. 0+117 (5x7)								
	งาน Tack Coat	35.00	ตร.ม.	8.00	280.00	7.05	246.75	526.75	
	ผิว Asphaltic Concrete								
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร.	35.00	ตร.ม.	186.90	6,541.50	9.39	328.65	6,870.15	
2	งานขุดซ่อมผิวทางจราจรเดิม(Deep Patch)								
	จุดที่ 1 กม. 0+88 - กม. 0+110 (4x22)								
	งานขุดผิวทางเดิม(ขนทิ้ง)	88.00	ตร.ม.	-	-	11.36	999.68	999.68	
	งานค่าวัสดุหินคลุก (0.10)	88.00	ตร.ม.	58.37	5,136.56	-	-	5,136.56	
	งานไพร่มีคัท (คุมยาง)	88.00	ตร.ม.	26.89	2,366.32	7.28	640.64	3,006.96	
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร.	88.00	ตร.ม.	186.90	16,447.20	12.01	1,056.88	17,504.08	
	จุดที่ 2 กม. 0+117 - กม. 0+129 (4x12)								
	งานขุดผิวทางเดิม(ขนทิ้ง)	48.00	ตร.ม.	-	-	11.36	545.28	545.28	
	งานค่าวัสดุหินคลุก (0.10)	48.00	ตร.ม.	58.37	2,801.76	-	-	2,801.76	
	งานไพร่มีคัท (คุมยาง)	48.00	ตร.ม.	26.89	1,290.72	7.28	349.44	1,640.16	
	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร.	48.00	ตร.ม.	186.90	8,971.20	12.01	576.48	9,547.68	
	หมายเหตุ น้ามันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร								
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	48,579.06

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๑๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบ

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน