

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง**


๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ ๓๙๗,๓๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและตู้ควบคุมกันน้ำ ค่าพิกัด UTM ๔๗ P ค่าพิกัด UTM ๔๗ PE= ๕๗๙๒๙๖ N = ๑๔๘๑๗๐๐ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๙๗,๓๙๔.๑๕ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ ๗
 - ๖.๓ อัตราราคางานต่อหน่วย
 - ๖.๔ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๕ ราคาพาณิชย์ ของจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๗
 - ๖.๖ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาริต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุภิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาริต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง		งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	
โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี			
งวดที่	% จ่ายเงิน	รายละเอียดผลงาน	ระยะเวลา วัน
1 งวดงาน	100 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองน้ำใส (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างครบถ้วนทุกประการ นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จรวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย หมายเหตุ : ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง , โยธา 1 คน ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$	60
	100 %	-รวมยอดทั้งหมด-	60

(ลงชื่อ)..........ผู้แบ่งงวดงาน

(นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ค่าพิกัดUTM 47P - E=0579296 N=1481700

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำใส(บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ - แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	อัตราราคางานต่อหน่วย(สำนักงบ)	378,715.15	1.0000	378,715.15	
	ประเภทงานอาคาร	9,660.00	1.3091	12,645.91	
	งานไฟฟ้า	5,638.40	1.0700	6,033.09	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมทั้งหมด			397,394.15	
สรุป					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			397,300.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน			

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างนี้ และขีดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เศษโชติวิศาล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา งานชุดจะป้อนน้ำบาดาล

รายการประมาณการ งานชุดจะป้อนน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์สร้างและตู้ควบคุมแบบกันน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองน้ำโต (บริเวณอาคารระบบประปา) หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
หมายเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 5 มีนาคม 2567 ราคานั้นมี 30.00-30.99 บาท ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาวัสดุ เป็นเงิน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	รวมราคาแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งานเจาะบ่อบาดาล					
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 ซม. หรือท่อ PVC ชั้น 13.5 มก. 17-2532	150.00	เมตร	328,885.50	-	328,885.50
2	เครื่องสูบน้ำแบบขนาน ไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า 220V.AC พร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำแบบกันน้ำและท่อส่งน้ำ	1.00	ชุด	40,700.00	-	40,700.00
3	งานสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชม.	1.00	บ่อ	9,129.65	-	9,129.65
	รวมเป็นเงิน			378,715.15	-	378,715.15
4	งานวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ทอน	1,564.50	160.00	2,524.50
5	ข้อต่อท่อ PVC ตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.00	อื่น	135.50	-	135.50
6	ไฟลิวสิวิทซ์ 220 VAC รุ่น HT-2010-2 นิ้ว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	2,000.00	-	2,000.00
7	สายตรงปาวซ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	เมตร	2,500.00	-	2,500.00
8	งานทดลองกรีตบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	2,500.00	-	2,500.00
	รวมเป็นเงิน			8,700.00	960.00	9,660.00
9	งานฉนวนไฟฟ้า THW 1x16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	40.00	เมตร	2,478.40	20.00	3,278.40
10	เสาไฟฟ้า ครอบ ขาว ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร	1.00	ต้น	1,860.00	500.00	2,360.00
	รวมเป็นเงิน			4,338.40	1,300.00	5,638.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ 72-2567 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1.(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 2.(ลงชื่อ) กรรมการ 3.(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาติ ผูกน้อย)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นางสาวสุกสิดา บุญเทพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

