

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ ๔๙๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและตู้ควบคุมแบบกันน้ำ ค่าพิกัด UTM ๔๗
PE = ๕๗๒๐๕๒ N = ๑๔๘๒๘๐๙ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๗๓๔.๓๖ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๕
 - ๖.๓ อัตราราคางานต่อหน่วย
 - ๖.๔ ราคาน้ำมันประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
 - ๖.๕ ราคาพาณิชย์ จังหวัดราชบุรี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุภิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

คำพิกัดUTM 47P - E=572052 N=1482809

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ - แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	อัตราราคางานต่อหน่วย(สำนักงบ)	-		-	
	ประเภทงานอาคาร	373,756.58	1.3091	489,284.74	
	งานไฟฟ้า	9,766.00	1.0700	10,449.62	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมทั้งหมด			499,734.36	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,700.00	
	ตัวอักษร	สิ้นสณก้ำหมั้นก้ำพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรม

(นายเชษฐายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประมาณราคา งานชุดอะบ่อน้ำบาดาล

รายการประมาณการ งานชุดอะบ่อน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จิม ใต้แบบมอเตอร์จิม ใต้บ้านขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและตู้ควบคุมแบบกันน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังละละกอ หมู่ที่ 15 ต.พ่วงหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาวัสดุ เป็นเงิน		รวมราคาแรงงานเป็นเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานอะบ่อน้ำบาดาล						
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC ชั้น 13.5 มต. 17-2532	140.00	2,243.57	314,099.80	-	314,099.80	
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำไปไม่ยอกกว่า 1.50 แรงม้า 220V .AC พร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำแบบกันน้ำและท่อส่งน้ำ	1.00	40,700.00	40,700.00	-	40,700.00	
3	งานสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชม.	1.00	9,531.35	9,531.35	-	9,531.35	
4	งานวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	222.43	1,334.58	960.00	2,294.58	
5	ข้อต่อท่อ PVC ตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.00	26.17	130.85	-	130.85	
6	โพลีเอทิลีน 220 VAC รุ่น HT-2010 -2 นิ้ว หรือเทียบเท่า	1.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	
7	สายตรงปลายค้ำพร้อมอุปกรณ์ลูกกลิ้ง	1.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	
8	งานทดลองกริตบ่อน้ำบาดาล	1.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	
	รวมเป็นเงิน		372,796.58	372,796.58	960.00	373,756.58	
	งานติดตั้งตู้จัดซื้อ						
9	สายตรงปลายค้ำ	20.00	6.60	132.00	25.00	632.00	
10	สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	20.00	97.20	1,944.00	25.00	2,444.00	
11	เครื่องงานไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	2.00	50.00	100.00	-	100.00	
12	น็อต 4 หุน 8 นิ้ว	2.00	18.00	36.00	-	36.00	
15	สวิตช์ไปพวย	1.00	229.00	229.00	-	229.00	
16	สวิตช์ลูกกลิ้งไฟฟ้า SOMIC	1.00	425.00	425.00	-	425.00	
17	TIMER 1 ชม. มอเตอร์ 220V H3CR-A8	1.00	780.00	780.00	-	780.00	
18	รีเลย์ MY2N 220V พร้อมซีดคัท	1.00	120.00	120.00	-	120.00	

ประมาณราคา งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
 รายการประมาณการ งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำและผู้ควบคุมยกบ่อน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังที่ 5 หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

แบบเลขที่ -


ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาวัสดุ เป็นเงิน		รวมราคาแรงงานเป็นเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		1.00	เหมาจ่าย			
19	ค่าแรงงานไฟฟ้า	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเป็นเงิน		3,766.00	6,000.00	9,766.00	

หมายเหตุ: 1. มีเนื้อที่ 33.08 ไร่

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๒๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบ
 พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ชูน้อย)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 (นางสาวสุติศา นุญนพ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายเจษฎา ฤทธิเดช)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน