

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ้ว จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ้ว จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๙๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางแพ้ว จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด UTM ๔๗ P E=๕๘๒๗๓๔ N=๑๔๘๕๕๙๖ - E=๕๘๒๗๒๖ N=๑๔๘๕๗๐๘ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๒๑๕,๙๐๐ บาท
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑๘,๗๔๕.๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบีสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า - หนองไร่ ซอย ๓ (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ ๑
 - ๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
 - ๖.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๕ ราคาวस्तุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๖.๖ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุภิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1

รายการประมาณการ จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY)ขนาดกว้าง 3.00เมตร ยาว 185.00เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง) (3.00x18.00) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร

สถานที่ ถนนสายศาลเจ้า-หนองไร่ ซอย 3(บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ค่าพิกัด UTM 47 P E=582734 N=1485596 - E=582726 N=1485708

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ สิ่งของ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย ละ(บาท)	รวมเงิน (บาท)		
จุดที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) (3.00x185.00)									
1	งานแตกโค้ต	555.00	ตร.ม.	8.50	4,717.50	7.41	4,112.55	8,830.05	
2	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	555.00	ตร.ม.	223.79	124,203.45	9.64	5,350.20	129,553.65	
จุดที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง) (3.00x18.00)									
คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดหรือทางเดิมและบดทับ									
	งานชุดผิวทางเดิม(ขนทิ้ง)								
1	งานรื้อพื้นคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,780.00	3,780.00	
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น15 ซม.)	8.10	ตร.ม.	357.90	2,898.99	89.66	726.25	3,625.24	
3	งานโพรมโค้ท	54.00	ตร.ม.	28.50	1,539.00	7.67	414.18	1,953.18	
4	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	54.00	ตร.ม.	223.79	12,084.66	9.64	520.56	12,605.22	
	(ปูบนผิวโพรมโค้ท)								
หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 33.08 บาท/ลิตร								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	160,347.34

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๕๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบ

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาริต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

แบบ ปร.5

รายการประมาณการ จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVERLAY)ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซ่อมสร้าง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร

สถานที่ ถนนสายศาลเจ้า-หนองไร่ ซอย 3 (บ้านอดีตผู้ใหญ่สมศักดิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E=582734 N=1485596 - E=582726 N=1485708

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวม 218,700

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

ที่		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ประเภทงานอาคาร	-		-	
	ประเภทงานทาง	160,347.34	1.3642	218,745.84	
	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษี 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,745.84	บาท
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			218,700.00	บาท
	ตัวอักษร				(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาริต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน